


NOTA COMPLEMENTARIA:
TODA LA INSTALACION A SIDO SOMETIDA A UNA PRESION DE 0,2 Kg/CM2 DURANTE UN LAPSO DE 15 MIN.
LAS VINCULACION DE CAÑOS Y ACCESORIOS HAN SIDO PROTEGIDAS CON PINTURAS EPOXI O CINTAS PLASTICAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. NO SE EJECUTA LA INSTALACION DEL CALEFON SOLO PROYECTO

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	Calle	DENOMINACION	CANT.	UNID	MARCA	MATRICULA	DIAMETRO
1	Avda. LOS LIRIOS	Caño PE	1	mts.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32
2	Avda. LOS LIRIOS	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
3	Avda. LOS LIRIOS	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25 X Ø 1/2"
4	Avda. LOS LIRIOS	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
5	Avda. LOS LIRIOS	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32 X Ø 25
6	Avda. LOS LIRIOS	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32
7		Union Normal PE	2	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
8		Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044/42	Ø 32 X3/4
9		Rejilla de Ventilación	4	un.	IB GAS	BVG 3625-04	100 Cm2
10		CONJUNTO PUERTA MARCO Gabinete M-R	1	un.	METALGAS	170902	40 x 50
11		Regulador	1	un.	Ver formulario 006		
12		Flexible extensible	1	un.			Ø 1/2"

DETALLE CAÑO ENTERRADO Esc. 1:20



PLANILLA DE CALCULO

TRAMO	LONG REAL (m)	LONG EQUIV. (m)	LONG TOTAL (m)	CONSUMO (m3/h)	CONSUMO (Kcal/hr)	Ø calculo	Ø adop	Material
COCINA - A	16,76	12,716	29,476	1,130	10500	ø25	ø25	caño PE c/AA
CALEFÓN - A	16,06	11,93	27,99	2,151	20000	ø32	ø32	caño PE c/AA
A -MEDIDOR	16,76	12,716	29,476	3,280	30500	ø32	ø32	caño PE c/AA

Nota: Se deja previsto en el calculo de la seccion de caños un futuro CALEFON HASTA 20.000 kcal/h.-

PLANO de : **INSTALACIÓN GAS**

OBJETO: **EXISTENTE EN CONSTRUCCION**

DESTINO: **VIVIENDA FAMILIAR**


46 VIVIENDAS "ITAEMBE GUAZU"-PROTOTIPO "A" 2021 - Adaptada (IZQUIERDO)

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

DIRECCION: AV. ROQUE PEREZ N° 1735

POSADAS MISIONES

CROQUIS DE UBICACION



INSTALACION DE G.L.P. en GARRAFAS	INSTALACION DE G.L.P. a GRANEL
-----------------------------------	--------------------------------

a Red

PROPIETARIO: Ing. Gustavo A Roko DNI 23.383.757

PROFESIONAL : Ing. Pablo Lezcano mat. prof. nro 2399

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO Ing. Pablo Lezcano mat. prof. nro 2399

NOMENCLATURA CATASTRAL

SEGÚN CATASTRO	ZONA	SEC.	CH.	MANZ.	PAR.	PROP.H.
		27	---	--	330N	
SEGÚN TÍTULO	ZONA	SEC.	CH.	MANZ.	LOT.	PART.INM.
		27	---	--	--	149335

NUMERACION MUNIC. DE FINCA : ...

CUADRO DE MATERIALES y ARTEFACTOS

DESIGNACION	CANTIDAD	CONSUMO O CAPACIDAD KCAL	OBSERVACIONES
COCINA (1)	01	10.500	
CALEFON (2)	01	20.000	

PROTOTIPO "A" 2021 (IZQUIERDO) ADAPTADA